

	A	B	C	D	E	F
1	R.br.	Opis	Jed. mere	Količina	Cena	Ukupno
2	1.	Isporuka i ugradnja spoljne jedinice multi 42000 Btu				
3		Freon R410A				
4		Promenjivi kapacitet 10-100%				
5		Kapacitet grejanja/hlađenja: 13kW/11,6kW				
6		Nivo buke spolja?nje jedinice 59/56/53 dB				
7		Područje rada hlađenja -5 do 43°C				
8		Područje rada grejanja -15 do 24°C	kom.	2		
9						
10	2.	Isporuka i ugradnja unutra?nje kasetne jedinice multi inverter 18000 Btu				
11		Freon R410A				
12		Nivo buke 47/41 dB				
13		Q vazduha 600m3/h				
14		Opseg rada -15 do 43°C	kom.	2		
15						
16	3.	Isporuka i ugradnja unutra?nje konzolne jedinice multi 12000 Btu				
17		Freon R410A				
18		Q vazduha 550m3/h				
19		Opseg rada -15 do 43°C				
20		Nivo buke 45/42/38/37/35/32/31 dB	kom.	4		
21						
22	4.	Isporuka i ugradnja bakarne instalacije za povezivanje	kompl.	6		
23						
24	5.	Isporuka i ugradnja izolacije za bakarne cevi	kompl.	6		
25						
26	6.	Bu?enje rupa u betonu	kom.	32		
27						
28	7.	Obrada rupa u betonu	kom.	32		
29						
30	8.	Zatvaranje rupa u betonu	kom.	32		
31						
32	9.	Izrada nosača za spoljne jedinice	kom.	2		
33						
34	10.	Monta?a nosača za spoljne jedinice	kom.	2		
35						
36	11.	Izrada nosača za kasetne jedinice	kom.	2		
37						
38	12.	Izrada nosača za konzolne jedinice	kom.	4		
39						

40	13.	Montaža spoljnih jedinica	kom.	2		
41						
42	14.	Montaža unutrašnjih jedinica	kom.	6		
43						
44	15.	Punjenje sistema freonom R410A	kompl.	1		
45						
46	16.	Vakuumiranje sistema	kom.	2		
47						
48	17.	Regulacija sistema	kom.	2		
49						
50	18.	Pužtanje u rad sistema	kompl.	2		
51						
52	19.	Pripremno završni radovi	paužal			
53						
54	20.	Transportni troškovi	paužal			
55						
56	21.	Završni radovi	paužal			
57						
58	22.	Izrada elaborata ATD				
59						
60	23.	Izrada projekta izvedenog objekta				
61						
62	24.	Izrada i montaža elektro ormana	kompl.	1		
63						
64	25.	Isporuka i montaža kablova za povezivanje unutrašnje i spoljašnje jedinice i kablova	kompl.	1		
65						
66	26.	Provera uzemljenja sa izveštajem	kompl.	1		
67						
68		UKUPNO bez PDV:				